(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL Nº 2-1-1

Reconstructia acoperisului la gradinita cresa

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

	Simbol norme			Cantitate	Valoarea d	e deviz, lei
№ crt.	şi Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	700,0000	0,000	0,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	700,0000	0,000	0,000
3	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	20,0000	0,000	0,000
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				0,000
		2. Confectionarea structurii monolite				
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor	buc	132,0000	0,000	0,000

		d24mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu polimer-ciment =0.02m3				
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ((Ancorarea centurii monolite cu anchere din armatura A III, d=16, lung.=650mm)	kg	135,5600	0,000	0,000
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ((Ancorarea maurlatului cu anchere din armatura A I, d=12, lung.=670mm)	kg	74,4400	0,000	0,000
8	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII D 12)	kg	651,4300	0,000	0,000
9	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI D6)	kg	237,1400	0,000	0,000
10	СВ03Е	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	100,0000	0,000	0,000
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C16/20)	m3	19,9900	0,000	0,000
12	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la	m3	0,7000	0,000	0,000

		4m				
		Total	Lei			
		Total Confectionarea structurii monolite Inclusiv salariu 3. Constructia acoperisului				0,000
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,7210	0,000	0,000
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,0460	0,000	0,000
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (4,293 m3) se iau dupa proiect, plansa 5)	m2	700,2000	0,000	0,000
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	20,0600	0,000	0,000
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	20,0600	0,000	0,000
18	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,0000	0,000	0,000
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	714,9000	0,000	0,000
20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (grosimea tablei de 0.6mm, culoare maro)	m2	714,9000	0,000	0,000
21	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu	m2	90,7000	0,000	0,000

		dispuse celular (Stresina din tabla cutat plansa 17)				
22	CE20A aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	86,0000	0,000	0,000
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	116,0000	0,000	0,000
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	72,6000	0,000	0,000
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Constructia acoperisului Inclusiv salariu				0,000
		Total	Lei			0,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				0,00

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(1	:	-1-:	4:1:	
(deniii	mirea	Ohiec	tiszullui	١)

Deviz local de resurse № 2-1-1

Reconstructia acoperisului la gradinita cresa

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

Mo	Simbol norme			Cantitate	Volooroo de	daviz lai
Nº crt.	şi Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de Pe unitate	Total
CIT.	resurse	Denamire luctari și chettulen	U.IVI.	datelor din	de măsură	Total
	resurse			proiect	de masura	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	Total borderou de resurse № 2-1-1:	т	3	0	,
		Manopera:			-	
1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,1362	0,00	0,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	96,9515	0,00	0,000
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	62,6227	0,00	0,000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	208,0000	0,00	0,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	157,5450	0,00	0,000
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	347,2675	0,00	0,000
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	142,9800	0,00	0,000
8.	7136080025001	Montator	h-om	44,1000	0,00	0,000
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 124,4000	0,00	0,000
10.	7422010060100	Timplar	h-om	217,6800	0,00	0,000
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,8000	0,00	0,000
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	591,5124	0,00	0,000
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,5790	0,00	0,000
		Total manopera		Í		0,00
		Materiale:				
1.	123549851985	Umpluturi polimer-ciment	m3	0,0211	0,00	0,000
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,6300	0,00	0,000
3.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1477	0,00	0,000
4.		Lemn rotund de rasinoase pentru				
	20101029010142	fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea	m3	0,1800	0,00	0,000
	20101029010142	lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea	1113	0,1800	0,00	0,000
		a II a				
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase 100*30 mm gros	m3	4,4016	0,00	0,000
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44μμ calit II	m3	1,0465	0,00	0,000
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	5,8482	0,00	0,000
8.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=19-	m3	0,1800	0,00	0,000
		22mm calit a III a			-,,,	-,
9.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=44mm calit a III a	m3	0,3000	0,00	0,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1240	0,00	0,000
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0872	0,00	0,000
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	8,5333	0,00	0,000
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase σ=40-75μμ calit a II a	m3	1,1274	0,00	0,000

14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007	0,00	0,000
15.		Dulapi de rasinoase impregnati si balotati		Ĺ	,	Í
	2010102919000	pt schela	m3	0,0240	0,00	0,000
16.	2010237318750	Distantieri	buc	266,5710	0,00	0,000
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0096	0,00	0,000
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,0000	0,00	0,000
19.	2320187315789	Decofrol	kg	12,0000	0,00	0,000
20.	23203226000361	Gudron	kg	22,5002	0,00	0,000
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,2420	0,00	0,000
22.	2413217300010	Cleme	buc	37,0260	0,00	0,000
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	40,0604	0,00	0,000
24.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	196,5880	0,00	0,000
25.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	75,0645	0,00	0,000
26.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	39,3176	0,00	0,000
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,1000	0,00	0,000
20	2651122100024		1 _r o	101,1024	0.00	0,000
28.		Ciment portland P 40 saci S388 Ciment M-400	kg		0,00	
29.	26511221004022	Var hidratat	kg	15,1830	0,00	0,000
30.	2652102100737 26631021000002	Beton marfa C16/20	kg	13,8320	0,00	0,000
31.	0		m3	21,1044	0,00	0,000
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	41,6120	0,00	0,000
33.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,5000	0,00	0,000
34.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	36,4610	0,00	0,000
35.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	846,7990	0,00	0,000
36.	27104036420006	Tabla zincata ondulata sau cutata grosimea de 0.6 mm, culoare maro	m2	863,2417	0,00	0,000
37.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	450,3870	0,00	0,000
38.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100			,	
	00	mm	m	77,7546	0,00	0,000
39.	27104063118001 4	Bare de retinere a zapezii	m	93,0090	0,00	0,000
40.	27104063118001 50	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150 mm	m	125,4540	0,00	0,000
41.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3$ - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	30,8615	0,00	0,000
42.	27106023000003	Armatura AIII D=12	kg	667,7157	0,00	0,000
43.	27106024000001	Armatura AI D=6	kg	243,0685	0,00	0,000
11	2710703434927	Otel lat 30 x 6	_			
44.	2/10/0343492/	Panouri prefabricate pentru plafoane	kg	243,9596	0,00	0,000
15.	27321036461501 7	suspendate - Stresina din tabla cutat plansa	m2	95,2350	0,00	0,000
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8857	0,00	0,000
47.	28112363099001	Armatura A I, d=12, lung.=670mm	kg	78,1918	0,00	0,000
48.	28112363099003	Armatura A III, d=16, lung.=650mm	kg	142,3922	0,00	0,000
49.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	95,2350	0,00	0,000
50.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,0000	0,00	0,000
51.	28631463112701	Стетоп (ручка оконная)	buc	3,0000	0,00	0,000
52.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8	kg	297,3994	0,00	0,000
52		кд (Поковки)		ŕ	ŕ	·
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	87,2640	0,00	0,000
54.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,1210	0,00	0,000
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,0000	0,00	0,000
56.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	65,4075	0,00	0,000
57.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,5130	0,00	0,000

10.		Total utilaje de construcții	II ut	3,1000	0,00	0,000
16.	3410540000001	Autobasculanta-5t	h-ut	5,1600	0,00	0,000
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2006	0,00	0,000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0000	0,00	0,000
13.	3110500002401	Арагаt de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,8000	0,00	0,000
12.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,4800	0,00	0,000
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	5,9781	0,00	0,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,9940	0,00	0,000
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5817	0,00	0,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,3723	0,00	0,000
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,0058	0,00	0,000
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,5076	0,00	0,000
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,0000	0,00	0,000
4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	23,1000	0,00	0,000
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	360,0000	0,00	0,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,6950	0,00	0,000
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1003	0,00	0,000
		<u>Utilaje de construcții:</u>		•	!	,
		Total materiale de construcții		ĺ		0,00
74.	4100126202818	Apa	m3	0,1064	0,00	0,000
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0885	0,00	0,000
72.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 836,1640	0,00	0,000
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,0000	0,00	0,000
70.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	291,2840	0,00	0,000
69.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	41,6120	0,00	0,000
68.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,5130	0,00	0,000
67.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,5130	0,00	0,000
66.	2875274000501	Cot de Igneau Cot burlan	buc	37,0260	0,00	0,000
65.	2875274000501	Cot de igheab	buc	41,6120	0,00	0,000
64.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	39,3190	0,00	0,000
63.	2874125880734	Cuie de constructie	kg	81,0942	0,00	0,000
62.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 753,2250	0,00	0,000
61.	2874113841033	Saibe uzuale M 10	kg	0,5000	0,00	0,000
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,0000	0,00	0,000
59.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3 753,2250	0,00	0,000
58.	2874115837745	Suruburi	buc	2 080,6000	0,00	0,000

Total	Lei	0,00
Total deviz:		0,00

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

				G 1	Val	loare, lei
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			0,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			0,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	0,00	0,00
3	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	0,00	0,00
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,00	0,00
	D CHOSA	2. Confectionarea structurii monolite				
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d24mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu polimer-ciment =0.02m3	buc			0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	0,00	0,00
	123549851985	Umpluturi polimer-ciment	m3	0,00016	0,00	0,00
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ((Ancorarea centurii monolite cu anchere din armatura A III, d=16, lung.=650mm)	kg			0,000
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	0,00	0,00
	28112363099003	Armatura A III, d=16, lung.=650mm	kg	1,0400	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	2873155900311 3110500002401	Electrozi E-42A, 4 mm Aparat de sudura 28-35 Kw	kg h-ut	0,0100 0,0800	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,00	0,00
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ((Ancorarea maurlatului cu anchere din armatura A I, d=12, lung.=670mm)	kg			0,000
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	0,00	0,00
	28112363099001	Armatura A I, d=12, lung.=670mm	kg	1,0400	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,00	0,00

	1 20221 1000 (702		I	1 0 0100	1000	
_	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	0,00
8	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in				
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste				
		8 mm, si montate in pereti si diafragme la				0.000
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			0,000
		constructiile executate cu cofraje glisante				
		(AIII D 12)				
			l	0.0700	0.00	0.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,00	0,00
	27106023000003	Armatura AIII D=12	kg	1,0250	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in				
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina				
		la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si	١,			0.000
		diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu	kg			0,000
		35 m, exclusiv constructiile executate cu				
		cofraje glisante (AI D6)				
			١.	0.1020	0.00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,00	0,00
	271060240000011	Armatura AI D=6	kg	1,0250	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
0	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de				
		15 mm pentru turnarea betonului in placi si	1 _			0.000
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	1		0,000
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h om	0,1500	0.00	0.00
			h-om		- ,	- ,
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	0,00	0,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,00	0,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 100*30 mm gros	m3	0,0010	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu				
		centrala de betoane sau beton marfa conf. art.				
		CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton	m3			0,000
		marfa C16/20)				
			ļ	4.0700	0.00	0.00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,00	0,00
	266310210000020	Beton marfa C16/20	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,00	0,00
2	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet)				
		la pereti cu prepararea manuala a mortarului	m3			0,000
		M-50, inaltimea etajului pina la 4m				,,,,,
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	0,00	0,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	0,00	0,00
						0,00
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	0,00	- ,
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	3,0000	0,00	0,00
	2010102918804	dim. 250 x 120 x 65 mm	1 2	0.0010	0.00	0.00
	i /UTUTU/91XXU4	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010 21,6900	0,00	0,00
		C: 4 M 400	1 Izo	1 71 6000	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg		0.00	
	26511221004022 2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	0,00	0,00
	26511221004022 2652102100737 1421202200513	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm	kg m3	19,7600 0,2110	0,00	0,00
	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa	kg m3 m3	19,7600 0,2110 0,1520	0,00	0,00
	26511221004022 2652102100737 1421202200513	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara	kg m3	19,7600 0,2110	0,00	0,00
	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa	kg m3 m3	19,7600 0,2110 0,1520	0,00	0,00
	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara	kg m3 m3	19,7600 0,2110 0,1520	0,00	0,00
3	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818 2922140007000	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara 3. Constructia acoperisului	kg m3 m3 h-ut	19,7600 0,2110 0,1520	0,00	0,00 0,00 0,00
3	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara 3. Constructia acoperisului Montarea elementelor scheletului din grinzi	kg m3 m3	19,7600 0,2110 0,1520	0,00	0,00
3	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818 2922140007000 CE40A	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara 3. Constructia acoperisului Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	kg m3 m3 h-ut	19,7600 0,2110 0,1520 0,3700	0,00 0,00 0,00 0,00	0,000
3	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818 2922140007000 CE40A	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara 3. Constructia acoperisului Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Dulgher 3	kg m3 m3 h-ut m3	19,7600 0,2110 0,1520 0,3700	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,000
3	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818 2922140007000 CE40A 7124010010730 9310060019920	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara 3. Constructia acoperisului Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Dulgher 3 Muncitor deservire CM	kg m3 m3 h-ut m3 h-om h-om	19,7600 0,2110 0,1520 0,3700 20,2500 2,2500	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
3	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818 2922140007000 CE40A 7124010010730 9310060019920 28741158254550	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara 3. Constructia acoperisului Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Dulgher 3 Muncitor deservire CM Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg m3 m3 h-ut m3 h-om h-om kg	19,7600 0,2110 0,1520 0,3700 20,2500 2,2500 7,5000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
13	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818 2922140007000 CE40A 7124010010730 9310060019920 28741158254550 20101029069611	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara 3. Constructia acoperisului Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Dulgher 3 Muncitor deservire CM Buloane de constructii cu piulite si saibe Scanduri brute, calit III	kg m3 m3 h-ut m3 h-om h-om kg m3	19,7600 0,2110 0,1520 0,3700 20,2500 2,2500 7,5000 0,0100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,
3	26511221004022 2652102100737 1421202200513 4100126202818 2922140007000 CE40A 7124010010730 9310060019920 28741158254550	Var hidratat Nisip sortat nespalat 0-3 mm Apa Macara 3. Constructia acoperisului Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Dulgher 3 Muncitor deservire CM Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg m3 m3 h-ut m3 h-om h-om kg	19,7600 0,2110 0,1520 0,3700 20,2500 2,2500 7,5000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	3,4000	0,00	0,00
		(Поковки)				ĺ
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,00	0,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	0,00
	26821326004260 24105200067531	Carton gudronat (толь) Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	m2 h-ut	1,4500 0,1500	0,00	0,00
		автомобильном ходу)		ĺ		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,00	0,00
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			0,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	0,00	0,00
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75μμ calit a II a	m3	0,1600	0,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	0,00	0,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	0,00	0,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	0,00	0,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	0,00	0,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	0,00	0,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	0,00	0,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	0,00	0,00
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (4,293 m3) se iau dupa proiect, plansa 5)	m2			0,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 100*30 mm gros	m3	0,006132	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	0,00	0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	0,00	0,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,00	0,00
0	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,00	0,00
.8	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1	1	0,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	0,00	0,00
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	1,0000	0,00	0,00
	28631463112701 20101029010142	Стетоп (ручка оконная) Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II а	buc m3	0,0600	0,00	0,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	0,00	0,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=44mm calit a III	m3	0,1000	0,00	0,00
	2682132600001	а Сегсеveli (Переплеты)	m2	0,5000	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	0.00	0.00
		Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	[24103200007331	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 '	1 -,	.,	1 - / - *
	24105200067531 2955270002609	автомобильном ходу) Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,	h-ut	0,1600	0,00	0,00
			h-ut	0,1600	0,00	0,00

		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0.00	0,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	0,00	0.00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0.00
20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv	m2			0,000
		executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (grosimea tablei de 0.6mm, culoare maro)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	0,00
	27104036420006	Tabla zincata ondulata sau cutata grosimea de 0.6	m2	1,1500	0,00	0,00
		mm, culoare maro				
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,00	0,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,00	0,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	0,00	0,00
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	0,00	0,00
.1	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Stresina din tabla cutat plansa 17)	m2			0,000
	7422010060100	Timplar	h am	2,4000	0.00	0.00
	7422010060100 9310060019920		h-om	0,2000	0,00	0,00
		Muncitor deservire CM	h-om			
	273210364615017 2811236312000	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - Stresina din tabla cutat plansa 17 Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru	m2	1,0500	0,00	0,00
		suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
2	CE20A aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m			0,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	0,00	0,00
	271040631180014	Bare de retinere a zapezii	m	1,0500	0,00	0,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	0,00	0,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	0,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,00	0,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m			0,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	0,00	0,00
	271040631180015 0	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150 mm	m	1,0500	0,00	0,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	0,00	0,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	0,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,00	0,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m			0,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	0,00	0,00
	271040631172610 0	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100 mm	m	1,0500	0,00	0,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,00
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000303	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2300	0,00	0,00
.5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m-ut m2	0,0150	0,00	0,000

	zile (200 ore)				
7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	0,00	0,00
2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
2010102903495	Scinduri de rasinoase 100*30 mm gros	m3	0,0001	0,00	0,00
2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,00	0,00
2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	4,5000	0,00	0,00
	G=13,5 t (0,021t/m2)				

APROBAT:

Intocmit Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.