(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Platforma "A" cabina pentru tablouri electrice

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

	1	al name		Cantitate	Valoarea de deviz, lei		
№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Cabina de comanda si control					
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,9000	0,000	0,000	
2	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,9000	0,000	0,000	
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные детали- анкера)	kg	1,7400	0,000	0,000	
4	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari,exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilot tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza, la inaltimea pina la 20 m inclusiv саbina ККЗ АО "INCONARM" с дверю и гидроизоляцией перекрытия	buc	1,0000	0,000	0,000	

		Total deviz: Inclusiv salariu				0,00
		Total	Lei			0,00
-		Total Cabina de comanda si control Inclusiv salariu			, _	0,000
		Total Cabina da consenda si	Lei			0,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,9000	0,000	0,000
6	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, d=32mm	m	5,3400	0,000	0,000
	IzD10A	de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	0,000	0,000

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(1 ' 1' ' 1')	
(denumirea obiectivului)	

Deviz local de resurse № 2-5-1

Platforma "A" cabina pentru tablouri electrice

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

No	Simbol norme			Cantitate	Valoarea d	e deviz, lei
crt.	și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform	Pe unitate	Total
	resurse			datelor din	de măsură	
				proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				
	Manopera:					
1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,5700	0,00	0,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	0,00	0,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,4468	0,00	0,000
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0644	0,00	0,000
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0174	0,00	0,000
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3306	0,00	0,000
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	0,00	0,000
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6274	0,00	0,000
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,2150	0,00	0,000
		Total manopera				0,00
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0261	0,00	0,000
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6623	0,00	0,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7180	0,00	0,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0097	0,00	0,000
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0196	0,00	0,000
6.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	0,00	0,000
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,0195	0,00	0,000
8.	2430116100000	Email cloreauciuc	kg	0,0780	0,00	0,000
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0390	0,00	0,000
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0055	0,00	0,000
11.	25212167160003 2	Teava din polietilena d=32mm	m	5,5557	0,00	0,000
12.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,9260	0,00	0,000
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,7380	0,00	0,000
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	0,00	0,000
15.	2666122800600- 3	Cabina KK3 AO "INCONARM" с дверю и гидроизоляцией перекрытия	buc	1,0100	0,00	0,000
16.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	0,00	0,000
17.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0174		0,000
18.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,7400		0,000
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0087	0,00	0,000

20.	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	0,00	0,000
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0139	0,00	0,000
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2486	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				0,00
Utilaje de construcții:					_	
1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	0,00	0,000
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,1798	0,00	0,000
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	0,00	0,000
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2250	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	0,00
		,

Total deviz: 0,00

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	(functio compěture numelo pronumelo)
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

					Val	oare, lei
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabina de comanda si control				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			0,000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	0,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	0,00	0,00
2	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные деталианкера)	kg			0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
4	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari,exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilot tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza, la inaltimea pina la 20 m inclusiv cabina ККЗ АО "INCONARM" с дверю и гидроизоляцией перекрытия	buc			0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,00	0,00
	2666122800600-3	Cabina KK3 AO "INCONARM" с дверю и гидроизоляцией перекрытия	buc	1,0100	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	0,00	0,00
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	0,00	0,00

	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	0,00	0,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	0,00	0,00
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	0,00	0,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	0,00	0.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,00
6	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, d=32mm	m			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	0,00	0,00
	252121671600032	Teava din polietilena d=32mm	m	1,0200	0,00	0,00
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	0,00	0,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	0,00	0,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9700	0,00	0,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.